

Rožpočet

Stavba: VÝSTAVBA ZARIADENÍ NA VYUŽITIE VYBRANÝCH DRUHOV OZE V Svodíne

Objekt: Oú Svodín, p.č.214/1, Hlavná č.1, 943 54 Svodín

Profesia: SOLÁRNE KOLEKTORY

Objednávateľ: OBEC Svodín, Hlavná č.1, 943 54 SVODÍN

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú SVODÍN

Spracoval:

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--------|--|------|
| 1 | | Izolácia do teploty 180 ^o C hrúbka 20,0 mm, vnút.priemer 35 | m | 50,000 | | 0,00 |
| 2 | | Montáž trubic tepl. izolá, hr.do 30 mm, vnút.priemer 20-42 | m | 50,000 | | 0,00 |
| 3 | | Presun hmôt pre izolácie v objektoch výšky do 6 m | % | 0,8 | | 0,00 |

731 Ústredné kúrenie, kotolne

732 Ústredné kúrenie, strojovne

| | | | | | | |
|----|--|--|------|--------|--|------|
| 4 | | Expanzná nádoba solárna 80 l tlak 10 bar | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 5 | | Gulový uzáver s vypúšťaním pre expanznú nádobu | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 6 | | Ručná plniaca pumpa na solár | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 7 | | Slničný kolektor trubicový vákuový plocha absorbéera 1,22m2, počet trubic 15 ks, Qmax=1090W/970W | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 8 | | Prípojovacia sada na plochú strechu | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 9 | | Set na prepojenie kolektorov | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 10 | | Zák. sada P montáž 3K.na plochú strechu | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 11 | | Sada kotviacich skrutiek s gumovými manžetami | ks | 12,000 | | 0,00 |
| 12 | | Prídavná podpera na mierne šikmej streche | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 13 | | Solárna kvapalina 20 l | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 14 | | Regulačná stanica na solár | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 15 | | Expanzná nádoba na studenú vodu 50 l tlak 10 bar | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 16 | | Bivalentný zásobník s izoláciou s objemom zásobníka V=400 l, | súb. | 1,000 | | 0,00 |
| 17 | | Montáž 6 solárnych kolektorov plochých na rovnú strechu | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 18 | | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 1,400 | | 0,00 |

733 SOLÁR rozvodné potrubie

| | | | | | | |
|----|--|---|----|--------|--|------|
| 19 | | Potrubie z rúrok Cu DN 22x1 | m | 40,000 | | 0,00 |
| 20 | | Potrubie z rúrok CU DN 22x1 | m | 10,000 | | 0,00 |
| 20 | | Príslušné fittingy na lisovanie | ks | 40,000 | | 0,00 |
| 21 | | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % | 42,000 | | 0,00 |

734 SOLÁR armatúry.

| | | | | | | |
|----|--|---|----|-------|--|------|
| 22 | | Vypúšťací gulový uzáver s hadicovým výv.GIACOMINI R608Y014 G 3/4" | ks | 4,000 | | 0,00 |
| 23 | | GIACOMINI Spätná klapka R60 5/4" | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 24 | | Filter do potrubia GIACOMINI R 74A 5/4" | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 25 | | Uzatvárací ventil solár | ks | 4,000 | | 0,00 |
| 26 | | Odlučovač vzduchu LA1 | ks | 2,000 | | 0,00 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|--|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 27 | | GIACOMINI Automatický odvzduš,ventil so spät. klapkou R99I1/2" | ks | 6,000 | | 0,00 |
| | | Poistný ventil | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 28 | | Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1 | ks | 6,000 | | 0,00 |
| 29 | | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1 | ks | 4,000 | | 0,00 |
| 30 | | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | % | 1,400 | | 0,00 |

Celkom

0,00