

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO Č. 19/2011

na zhotovenie stavby uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ : Obec Svodín
Sídlo organizácie: Hlavná č. 1117/1, 943 54 Svodín
Štatutárny orgán: Gabriel Vígh, starosta obce
IČO: 00309281
DIČ: 2020412713
tel.: 036/7566000
email: svodin@svodin.sk
e-mail: www.svodin.sk

/ďalej len objednávateľ/

2. ZHOTOVITEĽ: DARTON s.r.o.
Sídlo: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
Štatutárny orgán: Ing. Peter Šimon, konateľ spoločnosti
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Ing. Peter Šimon
IČO: 44820551
DIČ: 2022870322
IČ DPH: SK 2022870322
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2924844616/1100
Telefón: 035/7789903
e-mail: darton@darton.sk

Údaj o zápise v obchodnom alebo inom registri: OR OS Nitra Oddiel Sro Vložka číslo: 24974/N

/ďalej len zhotoviteľ/

Článok II. PREDMET DODATKU

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 v tomto znení. Predmetom tohto dodatku je úprava vybraných ustanovení článku III. Čas plnenia Zmluvy o dielo.
- 2.2. Ustanovenia pôvodného znenia bodu 3.1 článku III. Čas plnenia Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

"3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

- začatie prác: najneskôr do 5 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom
- ukončenie prác: 1. etapa do 31.08.2016
2. etapa do 31.12.2017."

- 2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 21/2011 sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 21/2011 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.2. Tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 21/2011 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

Vo Svodíne dňa 29.9.2015



Gabriel Vých
starosta obce

V Komárne dňa 29.9.2015

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

Ing. Peter Šimon
konateľ spoločnosti DARTON s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy vo Svodíne

Odberateľ: Obec Svodín

IČO: 309281

Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno

IČO: 44 820 551

DIČ: 2022870322

Projektant: ATELIERSMIDT s.r.o., Svodín

A					B		
ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	IN - Individuálne náklady			
1	HSV:	233 572,55	6 801,81	240 374,36	6	Práce nadčas	
2	PSV:	42 243,95	66 127,17	108 371,12	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:	2 700,07	5 307,07	8 007,14	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	278 516,57	78 236,05	356 752,62	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C					D		
NUS - náklady umiestnenia stavby					ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	1 052,38
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	1 052,38
projektant, rozpočtár cenár					E		
pečiatka:					Celkové náklady		
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	357 805,00
dátum:					22	DPH 20 %	357 805,00
					23	DPH 0 %	
					24	Súčet riadkov 21 až 23:	429 366,00
					F		
odberateľ, obstarávateľ					Dvojné oceňovanie - SKK:		
podpis:					Bez DPH:		
dátum:					10 779 233,43		
pečiatka:					S DPH:		
					12 935 080,12		

DARTON s.r.o.
 UI práce 4933, 945 01 Komárno
 IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
 - 5 -

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH		DPH		Spolu s DPH	
	Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet	

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy vo Svodíne - I.ETAPA						
....1 - Zateplenie fasády - I.ETAPA		52 397,65		10 479,53		62 877,18
Spolu za 1 - Zateplenie fasády - I.ETAPA :		52 397,65		10 479,53		62 877,18
....2 - Zateplenie strechy		61 401,96		12 280,39		73 682,35
Spolu za 2 - Zateplenie strechy :		61 401,96		12 280,39		73 682,35
....3 - Výmena výplní otvorov		44 007,93		8 801,59		52 809,52
Spolu za 3 - Výmena výplní otvorov :		44 007,93		8 801,59		52 809,52
....4 - Bleskozvod		8 007,14		1 601,43		9 608,57
Spolu za 4 - Bleskozvod :		8 007,14		1 601,43		9 608,57
I.etapa spolu :		165 814,68		33 162,94		198 977,62

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy vo Svodíne - II.ETAPA						
....1 - Zateplenie fasády - II.ETAPA		191 990,32		38 398,06		230 388,38
Spolu za 1 - Zateplenie fasády - II.ETAPA :		191 990,32		38 398,06		230 388,38
II.etapa spolu :		191 990,32		38 398,06		230 388,38

Stavba spolu :		357 805,00		71 561,00		429 366,00
-----------------------	--	-------------------	--	------------------	--	-------------------

DARTON s.r.o.

Ul práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

- 5 -

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy vo Svodine - I.ETAPA

Odberateľ: Obec Svodín

IČO: 309281

Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno

IČO: 44 820 551

DIČ: 2022870322

Projektant: ATELIERSMIDT s.r.o., Svodín

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	56 771,82	5 013,52	61 785,34	6	Práce nadčas		
2	PSV:	29 368,84	66 127,17	95 496,01	7	Murárske výpomocy		
3	MCE:	2 700,07	5 307,07	8 007,14	8	Bez pevnej podlahy		
4	iné:				9			
5	Súčet:	88 840,73	76 447,76	165 288,49	10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	526,19	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce		
14					19			
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	526,19	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E Celkové náklady			
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	165 814,68	
dátum:					22	DPH 20 %	165 814,68	33 162,94
					23	DPH 0 %		
					24	Súčet riadkov 21 až 23:		198 977,62
					F			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ			Dválne oceňovanie - SKK:			
podpis:		podpis:			Bez DPH:			4 995 333,05
dátum:		dátum:			S DPH:			5 994 399,78
pečiatka:		pečiatka:						
		<p align="center">DARTON s.r.o.</p> <p>Ul práce 4933, 945 01 Komárno IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322</p>						

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy vo Svodíne - I.ETAPA			
....1 - Zateplenie fasády - I.ETAPA	52 397,65	10 479,53	62 877,18
Spolu za 1 - Zateplenie fasády - I.ETAPA :	52 397,65	10 479,53	62 877,18
....2 - Zateplenie strechy	61 401,96	12 280,39	73 682,35
Spolu za 2 - Zateplenie strechy :	61 401,96	12 280,39	73 682,35
....3 - Výmena výplní otvorov	44 007,93	8 801,59	52 809,52
Spolu za 3 - Výmena výplní otvorov :	44 007,93	8 801,59	52 809,52
....4 - Bleskozvod	8 007,14	1 601,43	9 608,57
Spolu za 4 - Bleskozvod :	8 007,14	1 601,43	9 608,57
Stavba spolu :	165 814,68	33 162,94	198 977,62

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

- 5 -

Krycí list rozpočtu v EUR



Stavba : Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy vo Svodíne - I.ETAPA	
1 - Zateplenie fasády - I.ETAPA	

Odberateľ: Obec Svodín	IČO: 309281
Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno	IČO: 44 820 551
	DIČ: 2022870322
Projektant: ATELIERSMIDT s.r.o., Svodín	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	49 925,46	934,08	50 859,54	6	Práce nadčas
2	PSV:	1 538,11		1 538,11	7	Murárske výpomocce
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:	51 463,57	934,08	52 397,65	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E Celkové náklady
podpis:		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 52 397,65
dátum:		22 DPH 20% z: 52 397,65 10 479,53
		23 DPH 0% z: 62 877,18
		24 Súčet riadkov 21 až 23:
		F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ podpis:  dátum: pečiatka: <div style="text-align: center;">  Ul práce 4933, 945 01 Komárno IČO: 44 820 551. IČ DPH: SK2022870322 - 5 - </div>
---	---

Odberateľ: Obec Svodín

Projektant: ATELIERSMIDT s.r.o., Svodín

Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy vo Svodíne - I.ETAPA

1 - Zateplenie fasády - I.ETAPA

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	44 864,69	638,10	45 502,79
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	5 060,77	295,98	5 356,75
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	49 925,46	934,08	50 859,54
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	716,02	0,00	716,02
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	716,02	0,00	716,02
783 - Nátery spolu :	778,68	0,00	778,68
784 - Maľby spolu :	43,41	0,00	43,41
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	822,09	0,00	822,09
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 538,11	0,00	1 538,11
Rozpočet celkom :	51 463,57	934,08	52 397,65

DARTON S.R.O.

Ul práce 4933, 945 01 Komárno
ICO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

- 5 -

Odberateľ: Obec Svodín

Projektant: ATELIERSMIDT s.r.o., Svodín

Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy vo Svodíne - I.ETAPA

1 - Zateplenie fasády - I.ETAPA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	014	62242-2321	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 štukových 30%	811,130	m2	5,96	4 834,33
2	011	62246-4221	Vonk. omietka stien tenkovrst. sil. základ a škrabaná 1,5 mm - zatepl.	542,130	m2	16,84	9 129,47
3	011	62246-4222	Vonk. omietka stien tenkovrst. sil. základ a škrabaná 1,5 mm - fasáda bez zatepl.	269,000	m2	16,84	4 529,96
4	MAT	553 8312100	Lišta rohová	450,000	m	1,25	562,50
5	MAT	585 55383117	Profil soklový hliníkový SL 10	36,000	m	2,10	75,60
6	011	62248-1119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	811,130	m2	11,65	9 449,66
7	011	62525-2107.	Zateplovací systém XPS bez omietky hr. 100 mm - sokel	18,000	m2	51,96	935,28
8	011	62525-2413	Zateplovací systém POLYSTYREN bez omietky hr. 30 mm - ostenie	29,300	m2	28,28	828,60
9	011	62525-2415	Zateplovací systém POLYSTYREN bez omietky hr. 50 mm - spodky balk.	133,000	m2	24,46	3 253,18
10	011	62525-2420	Zateplovací systém POLYSTYREN bez omietky hr. 100 mm - fasáda	361,830	m2	32,90	11 904,21
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				45 502,79			45 502,79
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
11	003	94194-1032	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	650,000	m2	2,10	1 365,00
12	003	94194-1192	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	1 300,000	m2	1,32	1 716,00
13	003	94194-1832	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	650,000	m2	1,32	858,00
14	MAT	979 popH	Poplatok za kontajner na demontované výplne	3,000	ks	98,66	295,98
15	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	38,762	t	28,94	1 121,77
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				5 356,75			5 356,75
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				50 859,54			50 859,54
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
764 - Konštrukcie klampiarske							
16	764	76432-1220	Klomp. PZ pl. oplechovanie atíky	41,650	m	14,75	614,34
17	764	76432-1850	Klomp. demont. oplechovania	41,650	m	1,38	57,48
18	764	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	6,718	%	6,58	44,20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :				716,02			716,02
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				716,02			716,02
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
19	783	78380-1812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	811,130	m2	0,96	778,68
783 - Nátery spolu :				778,68			778,68
784 - Maľby							
20	784	78445-12611	Stavebno montážne práce menej náročne v rozsahu viac ako 8 hodín	3,000	hod	14,47	43,41
784 - Maľby spolu :				43,41			43,41
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				822,09			822,09
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				1 538,11			1 538,11
Rozpočet celkom :				52 397,65			52 397,65

DARTON s.r.o.

Ul práce 4933, 945 01 Komárno
IČO/44 820 551. IČ DPH: SK2022870322 Strana 1

Odberateľ: Obec Svodín

Projektant: ATELIERSMIDT s.r.o., Svodín

Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy vo Svodíne

2 - Zateplenie strechy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
712 - Povlakové krytiny spolu :	6 135,96	27 111,08	33 247,04
713 - Izolácie tepelné spolu :	8 670,50	15 730,40	24 400,90
71 - IZOLÁCIE spolu :	14 806,46	42 841,48	57 647,94
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	3 227,83	0,00	3 227,83
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	3 227,83	0,00	3 227,83
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	18 034,29	42 841,48	60 875,77
OSTATNÉ spolu :	526,19	0,00	526,19
Rozpočet celkom :	18 560,48	42 841,48	61 401,96

DARTON s.r.o.

U1 práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

- 5 -

Odberteľ: Obec Svodín

Projektant: ATELIERSMIDT s.r.o., Svodín

Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy vo Svodíne

2 - Zateplenie strechy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meraná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				
			71 - IZOLÁCIE				
			712 - Povlakové krytiny				
1	711	71234-1659r	Zhotovenie krytiny striech plochých kotvením	1 443,500	m2	3,35	4 835,73
2	MAT	283 3000160	Fólia síkapián 15 G hr.1,5mm - vystužená	1 486,805	m2	16,97	25 231,08
3	MAT	283 412770	Kotvenie - mechanické	4 700,000	kus	0,40	1 880,00
4	712	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	319,468	%	4,07	1 300,23
			712 - Povlakové krytiny spolu :	33 247,04			33 247,04
			713 - Izolácie tepelné				
5	713	71311-1135r	Montáž geotextílie, prikotvením	1 443,500	m2	2,13	3 074,66
6	MAT	693 6651300	Geotextília netkané polypropylénové pp 200	1 486,805	m2	1,49	2 215,34
7	713	71314-1111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami striech, kotvením	1 443,500	m2	3,55	5 124,43
8	MAT	283 7621899	Polystyrén strešný EPS 100 S hr.100mm	1 486,805	m2	9,09	13 515,06
9	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	239,295	%	1,97	471,41
			713 - izolácie tepelné spolu :	24 400,90			24 400,90
			71 - IZOLÁCIE spolu :	57 647,94			57 647,94
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				
			721 - Vnútoraná kanalizácia				
10	721	72121-0822	Demontáž strešných vtokov do DN 100	17,000	kus	5,17	87,89
11	721	72123-3211	Strešné vtoky polypropylen PP pre pochôdz strechy zvislý odtok DN 75	8,000	kus	181,53	1 452,24
12	721	72123-3212	Strešné vtoky polypropylen PP pre pochôdz strechy zvislý odtok DN 110	9,000	kus	182,85	1 645,65
13	721	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	31,858	%	1,32	42,05
			721 - Vnútoraná kanalizácia spolu :	3 227,83			3 227,83
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	3 227,83			3 227,83
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	60 875,77			60 875,77
			OSTATNÉ				
14	NAD	T-160-2	Demontáž jestv.bleskozvodu	1,000	súb	526,19	526,19
			OSTATNÉ spolu :	526,19			526,19
			Rozpočet celkom :	61 401,96			61 401,96

DARTON s.r.o.

UI práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

- 5 -

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy vo Svodíne		Miesto: Svodín					
3 - Výmena výplní otvorov							
Odberateľ: Obec Svodín		IČO: 309281					
Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno		IČO: 44 820 551					
		DIČ: 2022870322					
Projektant: ATELIERSMIDT s.r.o., Svodín							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	6 846,36	4 079,44	10 925,80	6	Práce nadčas	
2	PSV:	9 796,44	23 285,69	33 082,13	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	16 642,80	27 365,13	44 007,93	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C				D			
NUS - náklady umiestnenia stavby				ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie :			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:					
podpis:							
dátum:							
		E					
		Celkové náklady					
		Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:				44 007,93	
		22 DPH 20% z:		44 007,93		8 801,59	
		23 DPH 0% z:					
		Sučet riadkov 21 až 23:				52 809,52	
		F					
		Odpočet - prípočet					
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			
							
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> DARTON s.r.o. </div>			
				Ul práce 4933, 945 01 Komárno IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322 - 5 -			

Odberateľ: Obec Svodín

Projektant: ATELIERSMIDT s.r.o., Svodín

Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy vo Svodíne

3 - Výmena výplní otvorov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	6 358,81	4 079,44	10 438,25
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	487,55	0,00	487,55
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	6 846,36	4 079,44	10 925,80
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	9 109,87	23 285,69	32 395,56
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	9 109,87	23 285,69	32 395,56
784 - Maľby spolu :	686,57	0,00	686,57
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	686,57	0,00	686,57
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	9 796,44	23 285,69	33 082,13
Rozpočet celkom :	16 642,80	27 365,13	44 007,93

DARTON s.r.o.

Ul práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551. IČ DPH: SK2022870322

- 5 -

Odberteľ: Obec Svodín

Projektant: ATELIERSMIDT s.r.o., Svodín

Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy vo Svodíne

3 - Výmena výplní otvorov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				
1	014	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	247,860	m2	19,60	4 858,06
2	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	380,900	m	3,94	1 500,75
3	MAT	283 116340	Parapetné dosky plastové vnútorné	190,450	m	9,63	1 834,03
4	MAT	283 116350	Parapetné dosky plastové vonkajšie	190,450	m	11,79	2 245,41
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	10 438,25			10 438,25
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
5	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	16,847	t	28,94	487,55
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	487,55			487,55
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	10 925,80			10 925,80
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				
			76 - KONŠTRUKCIE				
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
6	767	76762-7210	Demontáž jestv. výplní otvorov	842,400	bm	1,73	1 457,35
7	767	76763-1101	Montáž plastových výplní	842,400	bm	6,71	5 652,50
8	MAT	611 435960	Okno plastové dvojk. 1450/850 - ozn.01	1,000	kus	118,78	118,78
9	MAT	611 435970	Okno plastové 850/850 - ozn.02	4,000	kus	70,44	281,76
10	MAT	611 435980	Okno plastové 850/850 fix. - ozn.03	4,000	kus	49,72	198,88
11	MAT	611 435990	Okno plastové 850/500 - ozn.04	1,000	kus	77,35	77,35
12	MAT	611 436000	Okno plastové 850/500 fix. - ozn.05	3,000	kus	42,82	128,46
13	MAT	611 436010	Okno plastové 1150/900 - ozn.06	1,000	kus	102,21	102,21
14	MAT	611 436020	Okno plastové 900/600 - ozn.07	8,000	kus	71,83	574,64
15	MAT	611 436030	Okno plastové 900/600 fix. - ozn.08	7,000	kus	44,20	309,40
16	MAT	611 436040	Okno plastové 900/1600 ozn. - 09	20,000	kus	125,69	2 513,80
17	MAT	611 436050	Okno plastové 900/1600 fix. - ozn.010	22,000	kus	93,92	2 066,24
18	MAT	611 436060	Okno plastové 900/900 - ozn.011	8,000	kus	80,11	640,88
19	MAT	611 436070	Okno plastové 900/900 fix. - ozn.012	6,000	kus	53,86	323,16
20	MAT	611 436080	Okno plastové 850/1550 - ozn.013	2,000	kus	116,03	232,06
21	MAT	611 436090	Okno plastové 850/1550 - ozn.014	2,000	kus	116,03	232,06
22	MAT	611 436100	Okno plastové 850/1550 fix. - ozn.15	1,000	kus	88,40	88,40
23	MAT	611 436110	Okno plastové 850/900 - ozn.016	3,000	kus	75,97	227,91
24	MAT	611 436120	Okno plastové 850/900 fix. - ozn.017	2,000	kus	51,11	102,22
25	MAT	611 436130	Okno plastové 900/1600 - ozn.018	3,000	kus	125,69	377,07
26	MAT	611 436140	Okno plastové 800/1150 - ozn.019	2,000	kus	91,17	182,34
27	MAT	611 436150	Okno plastové 800/1150 - ozn.020	2,000	kus	91,17	182,34
28	MAT	611 436160	Okno plastové 700/1150 - ozn.021	2,000	kus	60,77	121,54
29	MAT	611 436170	Okno plastové dvojk. 1800/1150 - ozn.022	1,000	kus	172,66	172,66
30	MAT	611 436180	Okno plastové 800/1000 - ozn.023	3,000	kus	77,35	232,05
31	MAT	611 436190	Okno plastové 800/1000 + žalúzia - ozn.024	1,000	kus	60,77	60,77
32	MAT	611 436200	Okno plastové 650/650 - ozn.025	1,000	kus	63,54	63,54
33	MAT	611 436210	Okno plastové 800/800 - ozn.026	2,000	kus	66,30	132,60

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
34	MAT	611 436220	Okno plastové 800/600 fix. - ozn.027	2,000	kus	42,82	85,64
35	MAT	611 436221	Okno plastové 850/850 fix. - ozn.028	1,000	kus	61,70	61,70
36	MAT	611 436230	Okno plastové štvorciové 5950/900 - ozn.zs1	3,000	kus	305,26	915,78
37	MAT	611 436240	Plastová stena ext. 5950/2700 - ozn.zs2	2,000	kus	838,40	1 676,80
38	MAT	611 436250	Plastová stena ext. 5950/1750 - ozn.zs3	1,000	kus	698,90	698,90
39	MAT	611 436260	Plastová stena ext. 4100/900 - ozn.zs4	4,000	kus	252,77	1 011,08
40	MAT	611 436280	Plastová stena ext. 4100/2700 - ozn.zs5	2,000	kus	620,17	1 240,34
41	MAT	611 436290	Plastová stena ext. 4100/1750 - ozn.zs6	2,000	kus	475,15	950,30
42	MAT	611 436320	Dvere plastové 2550/2825 - ozn.zs7	1,000	kus	1 262,44	1 262,44
43	MAT	611 436321	Plastová stena ext. 4100/900 fix. - pozn. zs8	1,000	kus	247,31	247,31
44	MAT	611 436322	Dvere plastové 4100/2700 - ozn.zs9	1,000	kus	680,09	680,09
45	MAT	611 436330	Dvere plastové 900/2550 - ozn.d01	1,000	kus	560,78	560,78
46	MAT	611 436340	Dvere plastové 900/2550 - ozn.d02	1,000	kus	560,78	560,78
47	MAT	611 436350	Dvere plastové balk. 900/2550 - ozn.d03	1,000	kus	196,14	196,14
48	MAT	611 436360	Dvere plastové balk. 900/2550 - ozn.d04	1,000	kus	196,14	196,14
49	MAT	611 436370	Dvere plastové dvojkr. 1750/2150 - ozn.d05	1,000	kus	896,42	896,42
50	MAT	611 436380	Dvere plastové dvojkr. 1750/2450 - ozn.d06	1,000	kus	961,34	961,34
51	MAT	611 436390	Dvere plastové 1000/2050 - ozn.d07	1,000	kus	527,63	527,63
52	MAT	611 436430	Dvere plastové 15650/2050 - ozn.d08	1,000	kus	812,96	812,96
53	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	303,955	%	6,58	2 000,02
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	32 395,56			32 395,56
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	32 395,56			32 395,56
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				
			784 - Maľby				
54	784	78441-1301	Pačok váp. mliekom v miest. do 3,8m	247,860	m2	0,68	168,54
55	784	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná v miest. do3,8m	247,860	m2	2,09	518,03
			784 - Maľby spolu :	686,57			686,57
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	686,57			686,57
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	33 082,13			33 082,13
			Rozpočet celkom :	44 007,93			44 007,93

DARTON s.r.o.

Ul práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

Krycí list rozpočtu v EUR


Stavba : Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy vo Svodíne	Miesto: Svodín
4 - Bleskozvod	

Odberateľ: Obec Svodín	IČO: 309281
Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno	IČO: 44 820 551
	DIČ: 2022870322
Projektant: ATELIERSMIDT s.r.o., Svodín	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocy
3	MCE:	2 700,07	5 307,07	8 007,14	8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:	2 700,07	5 307,07	8 007,14	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 8 007,14
dátum:		22	DPH 20% z: 8 007,14 1 601,43
		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 9 608,57
		F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis: 
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

DARTON s.r.o.
 Ul práce 4933, 945 01 Komárno
 IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
 - 5 -

Odberateľ: Obec Svodín

Projektant: ATELIERSMIDT s.r.o., Svodín

Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy vo Svodíne
4 - Bleskozvod

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	1 888,29	5 307,07	7 195,36
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	811,78	0,00	811,78
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 700,07	5 307,07	8 007,14
Rozpočet celkom :	2 700,07	5 307,07	8 007,14

DARTON s.r.o.
Ul práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

Odberateľ: Obec Svodín

Projektant: ATELIERSMIDT s.r.o., Svodín

Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy vo Svodíne

4 - Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
1	921	21001-0001	Montáž aktívneho zariadenia v rozsahu konštrukčných prác vo výške na kons	22,000	hod	15,20	334,40
2	921	21001-0002	Montáž aktívneho zariadenia v rozsahu elektroinštalačných prác	16,000	hod	15,20	243,20
3	921	21001-0003	Odkúšanie elektronickej časti aktívneho bleskozvodu	1,000	ks	31,77	31,77
4	MAT	350 000001	AT-1560 DAT-CONTROLLER DC+ 30	1,000	ks	3 963,09	3 963,09
5	MAT	350 000002	CMI 3003 - základná tyč z nerez, 3 m	1,000	ks	215,23	215,23
6	MAT	350 000003	HCC 4000 - 2 konzoly na fixáciu	1,000	ks	156,30	156,30
7	MAT	350 000005	HFC 4002 - pásová oceľ pre fixáciu	1,000	ks	94,99	94,99
8	MAT	350 000006	AT-10L - Conductiver plus - elektrovodivý gél	1,000	ks	93,27	93,27
9	921	21001-0004	Montáž elektrickej prípojky pre napájanie aktívneho bleskozvodu	1,000	súb	108,99	108,99
10	MAT	354 04065001	HR-Svorka SR 02	1,000	ks	218,93	218,93
11	921	21022-0021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn d	60,000	m	3,91	234,60
12	MAT	354 0406500	HR-Svorka SR 03	16,000	ks	1,78	28,48
13	MAT	354 04065001	HR-Svorka SR 02	4,000	ks	0,87	3,48
14	MAT	354 4112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	59,000	kg	1,54	90,86
15	921	21022-0101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	175,000	m	3,91	684,25
16	MAT	156 1522500	Drôt pozinkovaný mäkký d8.00mm	73,500	kg	1,56	114,66
17	MAT	354 0404500	HR-Podpera PV 01	14,000	ks	0,63	8,82
18	MAT	354 04045001	HR-Podpera PV 21	66,000	ks	2,20	145,20
19	921	21022-0302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	32,000	ks	3,38	108,16
20	MAT	354 0406200	HR-Svorka SP1	12,000	ks	0,65	7,80
21	MAT	354 04062001	HR-Svorka SO	6,000	ks	1,16	6,96
22	MAT	354 0406800	HR-Svorka SS	12,000	ks	0,56	6,72
23	MAT	354 0408300	HR-Svorka SZ	2,000	ks	1,70	3,40
24	921	21022-0361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie do 2 m	6,000	ks	19,62	117,72
25	MAT	354 0406000	HR-Svorka SJ 02	12,000	ks	1,22	14,64
26	MAT	354 0501100	HR-Zemna tyč ZT 2M	6,000	ks	19,51	117,06
27	921	21022-0372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	2,000	ks	11,91	23,82
28	MAT	354 0201200	HR-Držiak DUZ	4,000	ks	1,16	4,64
29	MAT	354 0402300	HR-Ochranný uholník OU	2,000	ks	5,87	11,74
30	921	21022-0401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	2,000	ks	0,69	1,38
31	MAT	548 9511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	2,000	ks	0,40	0,80
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				7 195,36			7 195,36
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon							
32	946	46020-0163	Jama pre ulož. Zemniacej tyče ZT 2M	6,000	ks	8,90	53,40
33	946	46020-01631	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	60,000	m	3,04	182,40
34	946	46056-0163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm h	60,000	m	1,37	82,20
35	946	46062-0013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako	21,000	m2	1,37	28,77
36	946	46062-0016	Podružný materiál	3,000	%	3,10	9,30
37	946	46062-0017	Murárska výpomoc	1,000	%	8,18	8,18
38	946	46062-0018	Podiel pridružených výkonov	6,000	%	8,18	49,08

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
39	946	46062-0019	Revízie	1,000	sub.	232,04	232,04
40	946	46062-0020	Projektová dokumentácia	1,000	ks	132,60	132,60
41	946	46062-0021	Mimostavenisková preprava	3,000	%	11,27	33,81
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	811,78			811,78
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	8 007,14			8 007,14
			Rozpočet celkom :	8 007,14			8 007,14

DARTON s.r.o.

Ul práce 4933, 945 01 Komárno
 IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
 - 5 -

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy vo Svodine - II.ETAPA

1 - Zateplenie fasády - II.ETAPA

Odberaťel: Obec Svodín

IČO: 309281

Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno

IČO: 44 820 551

DIČ: 2022870322

Projektant: ATELIERSMIDT s.r.o., Svodín

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	176 800,73	1 788,29	178 589,02	6	Práce nadčas		
2	PSV:	12 875,11		12 875,11	7	Murárske výpomocy		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		
4	iné:				9			
5	Súčet:	189 675,84	1 788,29	191 464,13	10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce		
14					19			
15			Sučet riadkov 11 až 14:		20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:					E Celkové náklady			
					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	191 990,32	
					22	DPH 20% z:	191 990,32	38 398,06
					23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:	230 388,38						
					F Odpočet - prípočet			

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

DARTON s.r.o.

Ul práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

Odberteľ: Obec Svodín

Projektant: ATELIERSMIDT s.r.o., Svodín

Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy vo Svodíne - II.ETAPA

1 - Zateplenie fasády - II.ETAPA

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	140,46	0,00	140,46
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	151 774,80	1 788,29	153 563,09
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	24 885,47	0,00	24 885,47
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	176 800,73	1 788,29	178 589,02
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	8 026,18	0,00	8 026,18
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	1 859,82	0,00	1 859,82
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	9 886,00	0,00	9 886,00
783 - Nátery spolu :	2 887,82	0,00	2 887,82
784 - Maľby spolu :	101,29	0,00	101,29
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	2 989,11	0,00	2 989,11
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	12 875,11	0,00	12 875,11
OSTATNÉ spolu :	526,19	0,00	526,19
Rozpočet celkom :	190 202,03	1 788,29	191 990,32

DARTON s.r.o.

Ul práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

- 5 -

Odberateľ: Obec Svodín

Projektant: ATELIERSMIDT s.r.o., Svodín

Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy vo Svodíne - II.ETAPA

1 - Zateplenie fasády - II.ETAPA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				
1	014	34023-9223	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v priečkach alebo stenách hr. 150 mm	3,500	m2	40,13	140,46
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	140,46			140,46
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				
2	014	62242-2321	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 štukových 30%	2 476,605	m2	5,96	14 760,57
3	011	62246-4221	Vonk. omietka stien tenkovrst. sil. základ a škrabaná 1,5 mm - zate	2 066,085	m2	16,84	34 792,87
4	011	62246-4222	Vonk. omietka stien tenkovrst. sil. základ a škrabaná 1,5 mm - fasá	327,360	m2	16,84	5 512,74
5	011	62246-4223	Vonk. omietka stien tenkovrst. sil. základ a škrabaná 1,5 mm - stĺpy	83,160	m2	16,84	1 400,41
6	MAT	553 8312100	Lišta rohová	1 145,900	m	1,25	1 432,38
7	MAT	585 553831170	Profil soklový hliníkový SL 10	169,480	m	2,10	355,91
8	011	62248-1119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	2 476,605	m2	11,65	28 852,45
9	011	62525-2107.	Zatepovací systém XPS bez omietky hr. 100 mm - sokel	119,510	m2	51,96	6 209,74
10	011	62525-2413	Zatepovací systém POLYSTYREN bez omietky hr. 30 mm - ostene	144,315	m2	28,28	4 081,23
11	011	62525-2415	Zatepovací systém POLYSTYREN bez omietky hr. 50 mm - spodk	373,100	m2	24,46	9 126,03
12	011	62525-2416	Zatepovací systém POLYSTYREN bez omietky hr. 50 mm - piliere	161,280	m2	24,46	3 944,91
13	011	62525-2420	Zatepovací systém POLYSTYREN bez omietky hr. 100 mm - fasá	1 207,880	m2	32,90	39 739,25
14	011	62525-2520	Zatepovací systém Miner.vlna bez omietky hr. 100 mm	60,000	m2	55,91	3 354,60
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	153 563,09			153 563,09
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
15	003	94194-1032	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	1 958,020	m2	2,10	4 111,84
16	003	94194-1192	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	6 524,060	m2	1,32	8 611,76
17	003	94194-1832	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	1 958,020	m2	1,32	2 584,59
18	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m - spodky balk	506,100	m2	4,15	2 100,32
19	013	96503-1131	Búranie obkladov z tehál nad 1 m2 - tehličky na fasáde	287,830	m2	1,84	529,61
20	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	35,115	t	12,36	434,02
21	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	35,115	t	7,49	263,01
22	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	35,115	t	12,96	455,09
23	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	351,150	t	0,42	147,48
24	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	35,115	t	10,85	381,00
25	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	351,150	t	1,21	424,89
26	013	97908-9012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	35,115	t	35,52	1 247,28
27	014	99099-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	124,208	t	28,94	3 594,58
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	24 885,47			24 885,47
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	178 589,02			178 589,02
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				
			76 - KONŠTRUKCIE				
			764 - Konštrukcie klamplarske				
28	764	76431-2821	Klomp. demont. zastrešenia hladkého	14,530	m2	2,14	31,09
29	764	76431-7200	Klomp. PZ pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek	14,530	m2	21,44	311,52
30	764	76432-1220	Klomp. PZ pl. oplechovanie atíky	336,650	m	14,75	4 965,59
31	764	76432-1230	Klomp. PZ pl. lemovanie balkonov	71,500	m	14,60	1 043,90

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
32	764	76432-1850	Klamp. demont. oplechovania	408,150	m	1,38	563,25
33	764	76441-0250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	26,650	m	13,15	350,45
34	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	217,100	m	1,22	264,86
35	764	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m.	75,307	%	6,58	495,52
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	8 026,18			8 026,18
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
36	767	76799-5107	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 500 kg	500,000	kg	2,37	1 185,00
37	767	76799-6804	Demontáž ostatných doplnkov, do 500 kg	500,000	kg	1,12	560,00
38	767	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	17,450	%	6,58	114,82
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	1 859,82			1 859,82
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	9 886,00			9 886,00
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				
			783 - Nátery				
39	783	78320-1811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových k	41,020	m2	2,22	91,06
40	783	78322-5400	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schn	41,020	m2	7,69	315,44
41	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	41,020	m2	2,53	103,78
42	783	78380-1812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	2 476,605	m2	0,96	2 377,54
			783 - Nátery spolu :	2 887,82			2 887,82
			784 - Maľby				
43	784	78445-12611	Stavebno montážne práce menej náročne v rozsahu viac ako 8 hod	7,000	hod	14,47	101,29
			784 - Maľby spolu :	101,29			101,29
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	2 989,11			2 989,11
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	12 875,11			12 875,11
			OSTATNÉ				
44	NAD	T-160-2	Demontáž jestv.bleskozvodu	1,000	súb	526,19	526,19
			OSTATNÉ spolu :	526,19			526,19
			Rozpočet celkom :	191 990,32			191 990,32

DARTON s.r.o.

U1 práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551. IČ DPH: SK2022870322

- 5 -